


Узлы покрытия тротуаров, проездов и площадок


Проезды, площадки

| | |
|--------|---|
| Щебень | ГОСТ 8267-93*; М-400, фракции 20-40 мм, h=0,08м |
| Щебень | ГОСТ 8267-93*; М-200, фракции 40-70 мм, h=0,15м |
| | Песок по ГОСТ 8736-93, h=0,18м |
| | Уплотненный грунт |



Проезды, разгрузочная площадка

| |
|---|
| Мелкозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-84*, h=0,03м |
| Крупнозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-84*, h=0,06м |
| Щебень ГОСТ 8267-93*; М-400, фракции 20-40 мм, h=0,08м |
| Щебень ГОСТ 8267-93*; М-200, фракции 40-70 мм, h=0,15м |
| Песок по ГОСТ 8736-93, h=0,18м |
| Уплотненный грунт |




Трoмyар

| |
|--|
| Мелкозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-84*, h=0,03м |
| Щебень прочностью 300-600кг/см |
| Песок по ГОСТ 8736-93, h=0,10м |
| Уплотненный грунт |



Площадки



| |
|---|
| Тротуарная плитка |
| Цементно-песчаная смесь – 20...30 мм |
| Песок – 30...50 мм |
| Щебень гранитный фр. 40-70 (20-40) мм – 80...100 мм |
| Геоткань |
| Утрамбованный грунт |

Примечание:

Применение данных проектных решений носит рекомендательный характер, проектные решения могут быть изменены по усмотрению заказчика, при соблюдении технологических решений, обеспечивающих сохранение прочностных характеристик, характеристик надежности и безопасности при эксплуатации покрытий, с учетом гидро-геологических особенностей земельного участка.

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|-------------|--------|---------|------|---|------------------------|------|--------|
| | | | | | | 15-12 ППТ | | | |
| | | | | | | Заказчик: Тоняня А.А. | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подпись | Дата | | | | |
| Директор | | Забгородний | | | | Малое предприятие мини-пекарня по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Садовая, в районе д. 65 | Стадия | Лист | Листов |
| ГИП | | Забгородний | | | | | П | 3 | 3 |
| Архитектор | | Харькова | | | | | | | |
| | | | | | | Узлы покрытий тротуаров, проездов и площадок | ООО "ТОН" г. Рязань | | |
| | | | | | | | | | |
| Н.контр. | | Лесикова | | | | | | | |